



GOVERNO MUNICIPAL DE MILAGRES
Estado do Ceará
Trabalho que faz a diferença



PROCESSO LICITAT RIO N  2022.01.12.003
TOMADA DE PRE OS N  005/2022


OBJETO: CONTRATA O DOS SERVI OS DE ENGENHARIA PARA EXECU O DAS OBRAS DE RECOMPOSI OES DE PAVIMENTA OES EM PARALELEP EDO, PEDRA TOSCA E ASF LTICA, DO MUNIC PIO DE MILAGRES-CE

PROPOSTA DE
PRE OS

LICITANTE

LUCK CONSTRU OES E SERVI OS LTDA - ME

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME



CARTA PROPOSTA

PREFEITURA DE MILAGRES - CE COMISSÃO DE LICITAÇÕES
PAG 3423

À

Prefeitura Municipal de Milagres.
Comissão Permanente de Licitação
Milagres.

PROponente: LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME
END: RUA JOSE CANDÓIA Nº 1493ª BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE CE
CNPJ: 11.137.380/0001-27
DADOS BANCARIOS: AG: 1035-9 CONTA: 27.717-7 BANCO DO BRASIL
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECOMPOSIÇÕES DE PAVIMENTAÇÕES EM PARALELEPÍPEDO, PEDRA TOSCA E ASFÁLTICA.

Prezados (as) Senhores (as).

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022, pelo preço global de R\$ 844.985,00 (OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS), com o prazo de execução 12 (doze) meses, conforme planilha de preços a seguir.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
01	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECOMPOSIÇÕES DE PAVIMENTAÇÕES EM PARALELEPÍPEDO, PEDRA TOSCA E ASFÁLTICA.	MÉS	12	70.415,41 SETENTA MIL REAIS QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS	844.985,00 OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) Sr(a). Francisco Romulo Moura Nunes, portador (a) da carteira de identidade nº 2003015064404, e CPF nº 041.616.603-24 como representante legal desta empresa.


Nesta oportunidade, DECLARAMOS que no valor proposto estão inclusos os impostos, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas pertinentes à execução dos serviços; que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital; que os mesmos serão executados conforme exigência editalícia e contratual e que serão iniciados dentro do prazo ali estipulado.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalíssima e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Nesta oportunidade, DECLARAMOS que no valor proposto estão inclusos os impostos, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas pertinentes à execução dos serviços; que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital; que os mesmos serão executados conforme exigência editalícia e contratual e que serão iniciados dentro do prazo ali estipulado.

END: RUA JOSE CANDÓIA Nº 1493ª BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE – CE
CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879


LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME



Canindé 07 de fevereiro de 2022.

FRANCISCO ROMULO MOURA NUNES

CPF: 041.616.603-24

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -ME

CNPJ: 11.137.380/0001-27

SOCIO ADMINISTRADOR.

PREFEITURA DE MILAGRES CE
COMISSÃO DE LICITAÇÕES
3434
PAG _____

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27

Anibal Albuquerque Pereira
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE Nº 9554/D

RESUMO DO ORÇAMENTO


Luck construções e Serviços Ltda. - ME	OBRA:	OBRAS DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS	DATA : 08/03/2022		BDI : 28,17%	
	DESCRIÇÃO:	OBRAS DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	MUNICIPIO DE MILAGRES - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

1	SERVIÇOS PRELIMINARES		123.480,00	14,61
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA		558.832,00	66,14
3	SERVIÇOS DIVERSOS		360,00	0,04
4	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		162.313,00	19,21
			VALOR BDI TOTAL:	185.770,00
			VALOR ORÇAMENTO:	659.215,00
			VALOR TOTAL:	844.985,00

PREFEITURA DE MILAGRES - CE
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

PAG 3226


 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27


 ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 REG.: 0807859860

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME	OBRA:	OBRAS DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS	DATA: 08/03/2022	BDI: 28,17%																			
	DESCRIÇÃO:	OBRAS DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2021/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>11/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,55%</td> <td>47,46%</td> <td>11/2021</td> </tr> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	11/2021	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	11/2021
	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																		
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																		
	SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	11/2021																		
SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	11/2021																			
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MILAGRES - CE	COMPOSIÇÕES DE CUSTOS PREFEITURA DE MILAGRES - CE COMISSÃO DE LICITAÇÕES 3407																					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES																						

1.1. C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO OU PEDRA TOSCA (M2)						
MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,51639871	15,5500	8,0300
					TOTAL MAO DE OBRA:	8,0300
					VALOR:	8,03

2.1. C2929 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/REJUNTAMENTO (M2)						
MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,92779531	20,7700	19,2703
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,08242786	15,5500	16,8318
					TOTAL MAO DE OBRA:	36,1021

MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00742236	74,7200	0,5546
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12370604	60,3800	7,5312
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,76276826	0,5600	1,5472
					TOTAL MATERIAL:	9,6330
					VALOR:	45,74

2.2. C2932 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (M2)						
MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,50128771	20,7700	10,4117
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45115894	15,5500	7,0155
					TOTAL MAO DE OBRA:	17,4272

MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00882266	74,7200	0,6582
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12030905	60,8800	7,3244
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,28844738	0,5600	1,8415
					TOTAL MATERIAL:	9,8281
					VALOR:	27,25


2.3. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)						
MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,17692998	20,7700	3,6748
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,35385996	15,5500	5,5025
					TOTAL MAO DE OBRA:	9,1773

MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	0,98294434	12,4300	12,2180
					TOTAL MATERIAL:	12,2180

SERVICO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00098294	509,7400	0,5010
					TOTAL SERVICIO:	0,5010
					VALOR:	21,90

3.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00128617	15,5500	0,0200
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,0200
					VALOR:	0,02

4.1. 96402 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 (M2)						
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL


 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 CNPJ: 14.137.380/0001-27

Anibal Albuquerque Pereira
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE Nº 9554/D

00041903	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (CGLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	SINAPI	KG	0,07799999	3,20	0,24
TOTAL MATERIAL:						6,24
SERVICO						
91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,00188399	20,09	0,03
83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00110923	0,02	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00095333	15,79	0,01
89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00065866	32,78	0,02
89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00029466	151,38	0,04
5841	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00089333	5,06	0,00
5839	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00034666	10,64	0,00
TOTAL SERVICOS:						0,12
VALOR:						0,36

PREFEITURA DE MLAGRES - CE
COMISSÃO DE LICITAÇÕES
3208
PAC

4.2. 95995 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)

MATERIAL						
00001518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	SINAPI	T	2,74735660	419,00	1.151,14
TOTAL MATERIAL:						1.151,14
SERVICO						
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,04889719	212,01	10,07
88314	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,21527622	15,87	19,28
96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHI	0,10646168	87,10	7,14
96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHP	0,04505802	173,64	7,82
95632	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016	SINAPI	CHI	0,06527499	62,63	4,08
95631	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016	SINAPI	CHP	0,08656732	186,77	16,16
96155	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	SINAPI	CHI	0,11517218	37,62	4,33
96157	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	SINAPI	CHP	0,03667013	180,87	5,89
5837	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHI	0,10205266	129,61	13,22
5835	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHP	0,04989719	356,53	17,78
TOTAL SERVICOS:						106,27
VALOR:						1.257,41

4.3. 5914613 - Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTO						
E9520	Caminhão com caçamba térmica com capacidade de 6 m³ - 188 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	UN	203,10150000	60,1613	203,1015
TOTAL EQUIPAMENTO:						203,1015
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO						203,1015
PRODUÇÃO DE EQUIPE						142,5492
CUSTO UNITARIO DE EXECUÇÃO						0,0152
CUSTO DO FIC (0,0136%)						0,0106
CUSTO DIRETO TOTAL						0,0300
VALOR:						0,0300

[Assinatura]
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27

Anibal Albuquerque Pereira
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE Nº 9554/D

Luck construções e Serviços Ltda. - ME

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: OBRAS DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUA S

DATA: 08/03/2022 BDI: 28,1

VERSÃO: 027,1 COM DESONERAÇÃO 83,85% HORA MÊS REF. 05/2021

SEINFRA: 2021/07 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 11/2021

SICRO: 2021/10 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,46% 11/2021

SINAPI: 2021/10 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00%

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	123.480,00	8,33%	10.285,88	10.285,88	10.285,88	10.285,88	10.285,88	10.285,88
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA	558.832,00	8,33%	46.550,71	46.606,59	46.550,71	46.550,71	46.606,59	46.550,71
3	SERVIÇOS DIVERSOS	360,00	8,33%	29,99	30,02	29,99	29,99	30,02	29,99
4	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	162.313,00	8,33%	13.520,67	13.536,90	13.520,67	13.520,67	13.536,90	13.520,67
		844.985,00		70.387,25	70.471,74	70.387,25	70.387,25	70.471,74	70.387,25
				140.774,50	211.246,24	281.633,46	352.020,74	422.492,48	492.879,73

MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
8,33%	8,34%	8,33%	8,33%	8,34%	100,00%
10.285,88	10.298,23	10.285,88	10.285,88	10.296,27	123.480,00
8,33%	8,34%	8,33%	8,33%	8,34%	100,00%
46.550,71	46.606,59	46.550,71	46.550,71	46.606,55	558.832,00
8,33%	8,34%	8,33%	8,33%	8,34%	100,00%
29,99	30,02	29,99	29,99	30,02	360,00
8,33%	8,34%	8,33%	8,33%	8,34%	100,00%
13.520,67	13.536,90	13.520,67	13.520,67	13.536,94	162.313,00
70.387,25	70.471,74	70.387,25	70.387,25	70.471,78	844.985,00
70.387,25	70.471,74	70.471,74	70.471,74	70.471,78	844.985,00

[Assinatura]

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27

PREFEITURA DE MILAGRES CE
COMISSÃO DE LICITAÇÕES
PAG 3429

ANÍBAL ALBUQUERQUE PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
REG.: 0607859660

Luck construções e Serviços Ltda. - me
CNPJ 11.137.380/0001-27
End.: Rua José Candoia 1493-a - Bairro Riacho São Francisco - Caninde - ce.

COMPOSIÇÃO DO BDI					
Luck construções e Serviços Ltda. - ME	OBRA:	OBRAS DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS	DATA : 08/03/2022		BDI : 28,17%
	DESCRIÇÃO:	OBRAS DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	MUNICIPIO DE MILAGRES - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO	47,76%
			SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
					0,00%
					11/2021
					11/2021

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	7,30
	TOTAL	7,70


PREFEITURA DE MILAGRES - CE
COMISSÃO DE LICITAÇÕES
PAG 3430

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,01
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
	TOTAL	5,68

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPBR (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	11,15

BDI = 28,17%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27

ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
REG.: 0607859660

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
Luck construções e Serviços Ltda. - ME	OBRA:	OBRAS DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS	DATA : 08/03/2022 BDI : 28,17%
	DESCRIÇÃO:	OBRAS DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE MILAGRES - CE	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	
	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,55% 47,76% 05/2021
	SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO	83,55% 47,44% 11/2021
	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55% 47,44% 11/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

PREFEITURA DE MILAGRES CE
COMISSÃO DE LICITAÇÕES
PAG 3431

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriodos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,64	16,61

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	14,16	10,91

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,95	3,14

Horista = 83,55%
Mensalista = 47,46%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck construções e Serviços Ltda. - me
CNPJ 11.137.380/0001-27

End.: Rua José Candoia 1493-a - Bairro Riacho São Francisco - Caninde - ce.

ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
REG.: 0607659660

A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxilio - EnfermidadE	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

PREFEITURA DE MILAGRES CE
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

PAG

3432


C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38


D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

Horista = 83,85%

Mensalista = 47,76%

A + B + C + D


LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27


ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
REG.: 6607659660

Luck construções e Serviços Ltda. - me
CNPJ 11.137.380/0001-27

End.: Rua José Candoia 1493-a - Bairro Riacho São Francisco - Caninde - ce.